

ADDENDA

LISTE DES TRAVAUX 19 JUIN 2018

Chambre de commerce de Gatineau

45 rue de Villebois, Gatineau, QC, J8T 8J7

Notes suite à la rencontre aux locaux de la chambre de commerce :

- 1) Fournir et installer les nouveaux stores pour les fenêtres (fournisseur : IKEA ou autre).
- 2) Peinturer les rails de plafonds suspendus.
- 3) Installation des nouveaux planchers
- 4) Installation de tuiles de vinyle sur le mur de réception et sur le mur de l'entrée des employés au fond de la pièce.
- 5) Fournir et installer le panneau qui couvrira le panneau électrique (panneau de mélamine noir avec peinture nécessaire).
- 6) Construction d'un nouveau mur qui formera deux zones au fond de la pièce (entrée des employées et zone banquette).
- 7) Fournir et installer un comptoir de réception en stratifié.
- 8) Enlever le plancher dans la partie de l'entrée vitrée et installer le nouveau (dimensions : 127.5" x 69").
- 9) Les deux salles d'eau :
 - a) Changer le plancher
 - b) Changer les tuiles au plafond
 - c) Faire le plâtre et la peinture des murs
- 10) La salle de douche:
 - a) Changer le plancher
 - b) Faire le plâtre et la peinture des murs
- 11) Électricité : Aucun changement de prises, d'interrupteurs et de thermostats, peindre les lumières de sortie de secours.
- 12) Installation d'une nouvelle prise pour la télévision dans la pièce de meeting (voir élévation R).
- 13) Enlever la plinthe électrique qui se situe à l'endroit où sera situé la nouvelle banquette et le nouveau mur.
- 14) Fournir et installer un nouveau convecteur (pour remplacer celui qui sera condamné en arrière de la banquette).
- 15) Garder toutes les autres plinthes électriques.

Notes : Dans la liste des travaux, partie travaux d'installation, les items où il est écrit installation, il faudrait lire fournir et installer.

SVP, portez une attention particulière à bien détailler vos soumissions.

Pour toutes questions concernant ce projet, veuillez contacter :

Nadya Bernard, O Design

819-598-2030